

Erschließungsarbeiten im Baugebiet Richtheim-Straßfeld

Die innere Erschließung des Baugebietes Richtheim – Straßfeld erfolgt derzeit entsprechend den Terminplanungen im Vorfeld.

Derzeit werden vordringlich die Versorgungsleitungen für den Schmutzwasser- & Oberflächenwasserkanal und der Wasserversorgung verlegt. Die neue Wasserleitung nach Beckenhof mit dem geplanten Ringschluss ist bereits in Betrieb und somit ist nunmehr auch für Beckenhof eine hohe Versorgungssicherheit gegeben. Daneben verlaufen die Leitungsarbeiten für die weitere Infrastruktur zur

Telekommunikation (Glasfaser) und Strom- und Gasversorgung. Derzeit sind 4 Baukolonnen mit insgesamt 10 Großgeräten im Einsatz.

Im Wesentlichen werden folgende Bauarbeiten bis zum Frühsommer 2021 durchzuführen sein:

9500 m² Asphalt Straße
650 m² Asphalt Gehweg
2500 m² Pflasterfläche
4100 m Bordstein
1800 m Rinnenstein
90 St Straßeneinläufe
110 m Regenwasserkanal DN800, DN700
280 m Regenwasserkanal DN600, DN500
1400 m Regenwasserkanal DN400, DN300
1500 m Schmutzwasserkanal DN250 Stz
350 m Abwasserdruckleitung 110x10,0 PE100
110 St Einsteigschächte
1 St Abwasserpumpwerk Stahlbeton
2 St Regenrückhaltebecken 1350 m³ und 400 m³ als Erdbecken
2500 m Wasserleitung 125x11,4 PE 100
16 St Ober- und Unterflurhydranten DN100, DN80
40 St Absperrschieber

